

Kostenschätzung

Genauigkeit +/- 15%

| | | Total | Schulhaus | Turnhalle | Schwimmbad | Tagesschule | Umgebung | |
|--------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| 1 | Vorbereitungsarbeiten | 1'240'000.00 | 1'035'000.00 | 105'000.00 | 85'000.00 | 15'000.00 | 0.00 | |
| 2 | Gebäude | 9'035'000.00 | 5'355'000.00 | 1'860'000.00 | 1'295'000.00 | 380'000.00 | 145'000.00 | |
| 3 | Betriebseinrichtungen | 315'000.00 | 145'000.00 | 0.00 | 70'000.00 | 100'000.00 | 0.00 | |
| 4 | Umgebungsarbeiten | 645'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 645'000.00 | |
| 5 | Baunebenkosten | 255'000.00 | 130'000.00 | 65'000.00 | 45'000.00 | 15'000.00 | 0.00 | |
| 6 | Reserven | 350'000.00 | 200'000.00 | 60'000.00 | 40'000.00 | 20'000.00 | 30'000.00 | |
| 9 | Ausstattungen | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Total exkl. Mwst | | 11'840'000.00 | 6'865'000.00 | 2'090'000.00 | 1'535'000.00 | 530'000.00 | 820'000.00 | |
| | | Mwst. 8.1 | 959'040.00 | 556'065.00 | 169'290.00 | 124'335.00 | 42'930.00 | 66'420.00 |
| | | Rundungsbetrag | 960.00 | -1'065.00 | 710.00 | 665.00 | -2'930.00 | 3'580.00 |
| Total Kosten inkl. Mwst | | 12'800'000.00 | 7'420'000.00 | 2'260'000.00 | 1'660'000.00 | 570'000.00 | 890'000.00 | |

ev. Förderbeiträge

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Sportfonds Turnhalle | 210'000.00 |
| Sportfonds Schwimmbad | 160'000.00 |
| Sportfonds Sportplatz | 20'000.00 |
| PV-Anlage 57.85 kWp | 20'000.00 |
| Total | 410'000.00 |

Total inkl. Mwst. abzüglich ev. Förderbeiträge

12'390'000.00

| Grundlagen | Vorprojektpläne vom 23.08.2024 Vorprojektbericht vom 23.08.2024 | Kenndaten | SIA 416 | Fläche m2 | exkl. Schutzraum | 4'108 | 2'545 | 740 | 580 | 243 |
|------------------|--|-----------|-----------|------------|------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| | | | SIA 416 | Volumen m3 | | 16'300 | 9'130 | 3'830 | 2'660 | 680 |
| Kostenermittlung | Schätzung | | BKP 2 | CHF/m3 | | 554 | 587 | 486 | 487 | 559 |
| | Kennwerte / Erfahrungswerte | | BKP 2 | CHF/m2 | | 2'199 | 2'104 | 2'514 | 2'233 | 1'564 |
| | Kosten Machbarkeitsstudie | | | | | | | | | |
| | Richtofferte | | BKP 1 - 9 | CHF/m3 | | 726 | 752 | 546 | 577 | 779 |
| | Planer | | BKP 1 - 9 | CHF/m2 | | 2'882 | 2'697 | 2'824 | 2'647 | 2'181 |

| BKP | Arbeitsgattung | Beschreibung der Arbeiten | Menge | E | Kosten | Total1 | Total 2 | Teuerung seit 2018 +15% | Total 3 | Schulhaus | Turnhalle | Schwimmbad | Tagesschule | Umgebung |
|------------|---|---|-------|-----|-----------|------------|------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|----------|
| 1 | Vorbereitungsarbeiten | | | | | | | - | 1'240'000.00 | 1'035'000.00 | 105'000.00 | 85'000.00 | 15'000.00 | - |
| 113 | Demontagen | Sanitär- und Elektroanlagen | 1 | gl | 55'000.00 | 55'000.00 | 55'000.00 | | | 25'000.00 | 10'000.00 | 13'000.00 | 7'000.00 | |
| | | Lüftungsanlagen | 1 | gl | 15'000.00 | 15'000.00 | 15'000.00 | | | 3'000.00 | 2'000.00 | 10'000.00 | | |
| | | Abbrucharbeiten Fassadendämmung Tagesschule | 1 | gl | 8'000.00 | 8'000.00 | 8'000.00 | | | | | | 8'000.00 | |
| | | Rückbau Fassadenschiefer, Lattung, Dämmung, Fensterbänke, Leibungen | 1 | gl | 35'000.00 | 35'000.00 | 35'000.00 | | | 25'000.00 | 10'000.00 | | | |
| | | Rückbau Dachschiefer, Unterdach, Dämmung | 1 | gl | 95'000.00 | 95'000.00 | 95'000.00 | | | 70'000.00 | 25'000.00 | | | |
| | | Rückbau Flachdächer | 1 | gl | 20'000.00 | 20'000.00 | 20'000.00 | | | | 20'000.00 | | | |
| | | Rückbau Täfer Innen | 800 | m2 | 25.00 | 20'000.00 | 20'000.00 | | | 15'000.00 | 5'000.00 | | | |
| | | Rückbau Metalldecke Eingangsbereich | 200 | m2 | 50.00 | 10'000.00 | 10'000.00 | | | 10'000.00 | | | | |
| | | Rückbau Dach bei Erweiterung | 1 | gl | 12'000.00 | 12'000.00 | 12'000.00 | | 270'000.00 | 12'000.00 | | | | |
| 113 | Sanierung Altlasten | Schadstoffsanierung | | | | | | | | | | | | |
| | | Baustelleninstallation | 1 | gl | 2'000.00 | 2'000.00 | 2'000.00 | | | 2'000.00 | | | | |
| | | Schutzausrüstung | 1 | gl | 1'000.00 | 1'000.00 | 1'000.00 | | | 1'000.00 | | | | |
| | | Sanierungskonzept, Meldung SUVA und kiga | 1 | Stk | 1'000.00 | 1'000.00 | 1'000.00 | | | 1'000.00 | | | | |
| | | Sanierungszonen | | | | | | | | | | | | |
| | | Personen- und Materialschleusen | 25 | Stk | 600.00 | 15'000.00 | 15'000.00 | | | 15'000.00 | | | | |
| | | Räumliche Trennung und Abdekarbeiten | 25 | Stk | 200.00 | 5'000.00 | 5'000.00 | | | 5'000.00 | | | | |
| | | Sanierungsarbeiten | | | | | | | | | | | | |
| | | Anschlagkitt bei Fenster | 100 | m | 30.00 | 3'000.00 | 3'000.00 | | | 3'000.00 | | | | |
| | | Wand- und Bodenfliesenkleber | 600 | m2 | 60.00 | 36'000.00 | 36'000.00 | | | 15'000.00 | 10'000.00 | 11'000.00 | | |
| | | Wand- und Bodenfliesenkleber (Schwimmbecken) | 200 | m2 | 60.00 | 12'000.00 | 12'000.00 | | | | | 12'000.00 | | |
| | | Verglasungsfugen Innen | 4 | Stk | 250.00 | 1'000.00 | 1'000.00 | | | | | 1'000.00 | | |
| | | Akustik-Deckenplatten | 100 | m2 | 40.00 | 4'000.00 | 4'000.00 | | | 4'000.00 | | | | |
| | | Sockelfliesen | 50 | m | 20.00 | 1'000.00 | 1'000.00 | | | | 1'000.00 | | | |
| | | Verglasungsfugen Fenster | 10 | Stk | 100.00 | 1'000.00 | 1'000.00 | | | | | 1'000.00 | | |
| | | Farbanstrich Decke | 250 | m2 | 60.00 | 15'000.00 | 15'000.00 | | | | | 15'000.00 | | |
| | | Elektroverteilung | 20 | Stk | 50.00 | 1'000.00 | 1'000.00 | | | 1'000.00 | | | | |
| | | PCB- / CP-Dilatationsfugen | 50 | m | 20.00 | 1'000.00 | 1'000.00 | | | | | 1'000.00 | | |
| | | Zonen reinigen und dekontaminieren | 16 | Stk | 500.00 | 8'000.00 | 8'000.00 | | | 8'000.00 | | | | |
| | | Abtransport und Entsorgung in Reaktordeponie | 45 | t | 600.00 | 27'000.00 | 27'000.00 | | | 27'000.00 | | | | |
| | | Messung mit visueller Kontrolle | 20 | Stk | 800.00 | 16'000.00 | 16'000.00 | | 150'000.00 | 16'000.00 | | | | |
| 115 | Kernbohrungen | Kernbohrungen für Leitungsführung bis d: 100mm | 80 | Stk | 100.00 | 8'000.00 | 8'000.00 | | | 4'000.00 | 2'000.00 | 2'000.00 | | |
| | | Kernbohrungen für Leitungsführung bis d: 150mm | 80 | Stk | 150.00 | 12'000.00 | 12'000.00 | | | 6'000.00 | 3'000.00 | 3'000.00 | | |
| | | Kernbohrungen für Leitungsführung bis d: 250mm | 80 | Stk | 200.00 | 16'000.00 | 16'000.00 | | | 8'000.00 | 4'000.00 | 4'000.00 | | |
| | | Kernbohrungen für Leitungsführung bis d: x > 250mm | 80 | Stk | 300.00 | 24'000.00 | 24'000.00 | | 60'000.00 | 12'000.00 | 6'000.00 | 6'000.00 | | |
| 122 | Provisorien | Container-Anlage 10 Unterrichtsräume | 10 | gl | 30'000.00 | 300'000.00 | 300'000.00 | | | 300'000.00 | | | | |
| | | Miete | 15 | mt | 20'000.00 | 300'000.00 | 300'000.00 | | | 300'000.00 | | | | |
| | | Sanitärarbeiten Schul- und WC-Container | 1 | gl | 18'000.00 | 18'000.00 | 18'000.00 | | | 18'000.00 | | | | |
| | | Provisorium Sanitärarbeiten für etappiertes Bauen (4 Etappen) | 1 | gl | 22'000.00 | 22'000.00 | 22'000.00 | | 640'000.00 | 22'000.00 | | | | |
| 135 | Provisorische Installationen | Bauprovisorien Starkstrom | 1 | gl | 34'000.00 | 34'000.00 | 34'000.00 | | | 30'000.00 | | 4'000.00 | | |
| | | Bauprovisorien Schwachstrom | 1 | gl | 6'000.00 | 6'000.00 | 6'000.00 | | | 5'000.00 | | 1'000.00 | | |
| | | Wasser | 1 | gl | 5'000.00 | 5'000.00 | 5'000.00 | | 45'000.00 | 5'000.00 | | | | |
| 136 | Kosten für Energie | Elektro / Wasser etc. | 1 | gl | 15'000.00 | 15'000.00 | 15'000.00 | | 15'000.00 | 15'000.00 | | | | |
| 138 | Sortierung Bauabfälle | Schuttmulden, Baureinigung und nicht zugeordnetes Material | 1 | gl | 10'000.00 | 10'000.00 | 10'000.00 | | 10'000.00 | 10'000.00 | | | | |
| 14 | Anpassungen an bestehende Bauten | Anpassungen an Bestand | 1 | gl | 15'000.00 | 15'000.00 | 15'000.00 | | 15'000.00 | 10'000.00 | 5'000.00 | | | |
| 153 | Elektrozuleitung | Zuleitung und Anpassungen an bestehenden Elektroleitungen | 1 | gl | 15'000.00 | 15'000.00 | 15'000.00 | | 15'000.00 | 12'000.00 | 2'000.00 | 1'000.00 | | |
| 155 | Erschliessung von Leitungen | Kanalisation / Anpassungen / inkl. Grabarbeiten | 1 | gl | 6'000.00 | 6'000.00 | 6'000.00 | | | 6'000.00 | | | | |
| | | Elektro Medien / Zuleitung inkl. Grabarbeiten | 1 | gl | 6'000.00 | 6'000.00 | 6'000.00 | | | 6'000.00 | | | | |
| | | Sanitär Wasserzuleitung (Annahme) | 1 | gl | 7'000.00 | 7'000.00 | 7'000.00 | | | 7'000.00 | | | | |
| | | Honorar | 1 | gl | 1'000.00 | 1'000.00 | 1'000.00 | | 20'000.00 | 1'000.00 | | | | |

| BKP | Arbeitsgattung | Beschreibung der Arbeiten | Menge | E | Kosten | Total1 | Total 2 | Teuerung seit 2018 +15% | Total 3 | Schulhaus | Turnhalle | Schwimmbad | Tagesschule | Umgebung |
|--------------|----------------------------|--|-------|----|------------|------------|------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 2 | Gebäude | | | | | | | 192'000.00 | 9'035'000.00 | 5'355'000.00 | 1'860'000.00 | 1'295'000.00 | 380'000.00 | 145'000.00 |
| 20 | Baugrube | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | Baugrubenaushub | Baugrube für Lifte (Aushub und Hinterfüllen) | 1 | gl | 26'000.00 | 26'000.00 | 26'000.00 | | | 13'000.00 | 13'000.00 | | | |
| | | Graben für Perimeterdämmung | 40 | m3 | 100.00 | 4'000.00 | 4'000.00 | | | 2'000.00 | 2'000.00 | | | |
| | | Annahme für Unvorhergesehenes | 1 | gl | 5'000.00 | 5'000.00 | 5'000.00 | | 35'000.00 | 5'000.00 | | | | |
| 21 | Rohbau 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | Baumeisterarbeiten | Bauplatzinstallationen für die Dauer der Arbeiten | 1 | gl | 46'000.00 | 46'000.00 | 46'000.00 | | | 23'000.00 | 9'000.00 | 9'000.00 | 5'000.00 | |
| | | Erdbebenmassnahmen (Wandscheiben aus Stahlbeton, Anschlüsse Bestand) | 1 | gl | 220'000.00 | 220'000.00 | 220'000.00 | | | 146'000.00 | 37'000.00 | 37'000.00 | | |
| | | Kosten für Abfangträger aus Stahl | 1 | gl | 30'000.00 | 30'000.00 | 30'000.00 | | | 30'000.00 | | | | |
| | | Liftschächte | 1 | gl | 60'000.00 | 60'000.00 | 60'000.00 | | | 30'000.00 | 30'000.00 | | | |
| | | Fundamente Vorzone Nord | 10 | gl | 1'500.00 | 15'000.00 | 15'000.00 | | | 15'000.00 | | | | |
| | | Fundament Neue Fluchttreppe West | 1 | gl | 3'000.00 | 3'000.00 | 3'000.00 | | | 3'000.00 | | | | |
| | | Maurerarbeiten | | | | | | | | | | | | |
| | | Vormauerung Backstein bei Dusche 2.UG | 30 | m2 | 200.00 | 6'000.00 | 6'000.00 | | | | | 6'000.00 | | |
| | | Vormauerung Backstein bei Dusche 1.UG | 35 | m2 | 200.00 | 7'000.00 | 7'000.00 | | | | 7'000.00 | | | |
| | | Ergänzen Backsteinwand 1.OG | 15 | m2 | 200.00 | 3'000.00 | 3'000.00 | | 390'000.00 | 3'000.00 | | | | |
| | | Abbrüche | | | | | | | | | | | | |
| | | Schwimmbad | | | | | | | | | | | | |
| | | Ausbruch Durchgang | 2 | gl | 3'500.00 | 7'000.00 | 7'000.00 | | | | | 7'000.00 | | |
| | | Durchbruch Brüstung | 1 | gl | 3'000.00 | 3'000.00 | 3'000.00 | | | | | 3'000.00 | | |
| | | Rückbau WC-Anlagen | 3 | gl | 7'000.00 | 21'000.00 | 21'000.00 | | | | | 21'000.00 | | |
| | | Abbruch Türen | 4 | gl | 500.00 | 2'000.00 | 2'000.00 | | | | | 2'000.00 | | |
| | | Rückbau Verglasung | 1 | gl | 1'000.00 | 1'000.00 | 1'000.00 | | | | | 1'000.00 | | |
| | | Tagesschule | | | | | | | | | | | | |
| | | Rückbau Windfang | 2 | gl | 1'000.00 | 2'000.00 | 2'000.00 | | | | | | 2'000.00 | |
| | | Rückbau Garagentor | 1 | gl | 1'000.00 | 1'000.00 | 1'000.00 | | | | | | 1'000.00 | |
| | | Abbruch Türen | 4 | gl | 500.00 | 2'000.00 | 2'000.00 | | | | | | 2'000.00 | |
| | | Verschieben Türe | 1 | gl | 1'000.00 | 1'000.00 | 1'000.00 | | | | | | 1'000.00 | |
| | | Rückbau Bad | 1 | gl | 2'000.00 | 2'000.00 | 2'000.00 | | | | | | 2'000.00 | |
| | | Rückbau Küche | 1 | gl | 1'000.00 | 1'000.00 | 1'000.00 | | | | | | 1'000.00 | |
| | | Rückbau Wände | 1 | gl | 1'000.00 | 1'000.00 | 1'000.00 | | | | | | 1'000.00 | |
| | | Turnhalle | | | | | | | | | | | | |
| | | Ausbruch Durchgang | 8 | gl | 3'500.00 | 28'000.00 | 28'000.00 | | | | 28'000.00 | | | |
| | | Rückbau WC-Anlagen | 4 | gl | 2'500.00 | 10'000.00 | 10'000.00 | | | | 10'000.00 | | | |
| | | Abbruch Türen | 2 | gl | 500.00 | 1'000.00 | 1'000.00 | | | | 1'000.00 | | | |
| | | Rückbau Windfang / Fronten | 6 | gl | 1'000.00 | 6'000.00 | 6'000.00 | | | | 6'000.00 | | | |
| | | Abbruch Treppe Archiv | 1 | gl | 1'000.00 | 1'000.00 | 1'000.00 | | | | 1'000.00 | | | |
| | | Durchbruch Korridor | 1 | gl | 4'000.00 | 4'000.00 | 4'000.00 | | | | 4'000.00 | | | |
| | | Rückbau Duschen | 2 | gl | 1'000.00 | 2'000.00 | 2'000.00 | | | | 2'000.00 | | | |
| | | Schulhaus | | | | | | | | | | | | |
| | | Untergeschoss | | | | | | | | | | | | |
| | | Durchbruch Brüstung | 1 | gl | 4'000.00 | 4'000.00 | 4'000.00 | | | 4'000.00 | | | | |
| | | Rückbau WC-Anlagen | 2 | gl | 2'500.00 | 5'000.00 | 5'000.00 | | | 5'000.00 | | | | |
| | | Rückbau Treppengeländer | 2 | gl | 500.00 | 1'000.00 | 1'000.00 | | | 1'000.00 | | | | |
| | | Abbruch Türen | 3 | gl | 500.00 | 1'500.00 | 1'500.00 | | | 1'500.00 | | | | |
| | | Rückbau Wand | 1 | gl | 1'000.00 | 1'000.00 | 1'000.00 | | | 1'000.00 | | | | |
| | | Rückbau Schulküche | 1 | gl | 4'000.00 | 4'000.00 | 4'000.00 | | | 4'000.00 | | | | |
| | | Erdgeschoss | | | | | | | | | | | | |
| | | Rückbau Aussenwand | 1 | gl | 4'000.00 | 4'000.00 | 4'000.00 | | | 4'000.00 | | | | |
| | | Rückbau Windfang | 2 | gl | 1'500.00 | 3'000.00 | 3'000.00 | | | 3'000.00 | | | | |
| | | Rückbau Verglasung | 1 | gl | 1'000.00 | 1'000.00 | 1'000.00 | | | 1'000.00 | | | | |
| | | Rückbau WC-Anlagen | 3 | gl | 2'500.00 | 7'500.00 | 7'500.00 | | | 7'500.00 | | | | |
| | | Rückbau Treppengeländer | 1 | gl | 500.00 | 500.00 | 500.00 | | | 500.00 | | | | |
| | | Ausbruch Türe | 1 | gl | 2'500.00 | 2'500.00 | 2'500.00 | | | 2'500.00 | | | | |
| | | Abbruch Türen | 3 | gl | 500.00 | 1'500.00 | 1'500.00 | | | 1'500.00 | | | | |
| | | Rückbau Wand | 1 | gl | 1'000.00 | 1'000.00 | 1'000.00 | | | 1'000.00 | | | | |
| | | Rückbau Küche | 1 | gl | 1'000.00 | 1'000.00 | 1'000.00 | | | 1'000.00 | | | | |
| | | Rückbau Glasüberdachung | 1 | gl | 2'000.00 | 2'000.00 | 2'000.00 | | | | | | | 2'000.00 |
| | | Obergeschoss | | | | | | | | | | | | |
| | | Rückbau WC-Anlagen | 2 | gl | 2'500.00 | 5'000.00 | 5'000.00 | | | 5'000.00 | | | | |
| | | Ausbruch Türen | 3 | gl | 2'000.00 | 6'000.00 | 6'000.00 | | | 6'000.00 | | | | |
| | | Durchbruch Brüstung | 2 | gl | 3'500.00 | 7'000.00 | 7'000.00 | | | 7'000.00 | | | | |
| | | Rückbau Treppengeländer | 1 | gl | 500.00 | 500.00 | 500.00 | | | 500.00 | | | | |
| | | Abbruch Türen | 4 | gl | 500.00 | 2'000.00 | 2'000.00 | | | 2'000.00 | | | | |
| | | Abbruch Faltschiebewand | 1 | gl | 2'000.00 | 2'000.00 | 2'000.00 | | | 2'000.00 | | | | |
| | | Abbruch Glasfront | 1 | gl | 1'000.00 | 1'000.00 | 1'000.00 | | 160'000.00 | 1'000.00 | | | | |
| 211.1 | Gerüste | Schulhaus Gerüst Fassade und Dach, innen Aula und Bibliothek | 1 | gl | 145'000.00 | 145'000.00 | 145'000.00 | | | 145'000.00 | | | | |
| | | Turnhalle Gerüst Fassade und Dach, innen Schwimmbad | 1 | gl | 135'000.00 | 135'000.00 | 135'000.00 | | 280'000.00 | | 90'000.00 | 45'000.00 | | |
| 213 | Montagebau in Stahl | Vorzone mit Fluchttreppe und Geländer Nord | 1 | gl | 53'000.00 | 53'000.00 | 53'000.00 | | | 53'000.00 | | | | |
| | | Fluchttreppe mit Geländer West | 1 | gl | 32'000.00 | 32'000.00 | 32'000.00 | | 85'000.00 | 32'000.00 | | | | |

| BKP | Arbeitsgattung | Beschreibung der Arbeiten | Menge | E | Kosten | Total1 | Total 2 | Teuerung seit 2018 +15% | Total 3 | Schulhaus | Turnhalle | Schwimmbad | Tagesschule | Umgebung | |
|--|----------------------------------|---|-----------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|------------------|-------------|-----------|-----------|
| 214 | Holzbau | Erweiterung | | | | | | | | | | | | | |
| | | Aussenwandelement | 133 | m2 | 450 | 60'000.00 | 60'000.00 | | | 60'000.00 | | | | | |
| | | Dachelement | 200 | m2 | 250 | 50'000.00 | 50'000.00 | | | 50'000.00 | | | | | |
| | | Wandverkleidungen Sicherheit / bis 2.70m ab OK f. Boden Fensterfront/Sprossenwand Decke + Treppe Archiv anpassen | 193 1 | m2 gl | 300 2'000.00 | 58'000.00 2'000.00 | 58'000.00 2'000.00 | | | 58'000.00 2'000.00 | | | | | |
| | | | | | | | | 170'000.00 | | | | | | | |
| 215 | Fassade Hinterlüftet | Fassade Hinterlüftet | 1500 | m2 | 380.00 | 570'000.00 | 570'000.00 | | | 380'000.00 | 190'000.00 | | | | |
| | | Option: Minderpreis Fassade Verputzt (Dickbett) | 1500 | m2 | -110.00 | -165'000.00 | -165'000.00 | | | 570'000.00 | | | | | |
| 221 | Fenster aus Holz/Metall | Fensterersatz Schulhaus | 1 | gl | 220'000.00 | 220'000.00 | 220'000.00 | 33'000.00 | | 253'000.00 | | | | | |
| | | Fensterersatz Schulhaus neuerer Teil | 1 | gl | 51'000.00 | 51'000.00 | 51'000.00 | | | 51'000.00 | | | | | |
| | | Neue Fenster Schulhaus Aufstockung | 1 | gl | 12'000.00 | 12'000.00 | 12'000.00 | | | 12'000.00 | | | | | |
| | | Fensterersatz Schwimmbad | 1 | gl | 46'000.00 | 46'000.00 | 46'000.00 | 7'000.00 | | | | 53'000.00 | | | |
| | | Fensterersatz Turnhalle | 1 | gl | 139'000.00 | 139'000.00 | 139'000.00 | 21'000.00 | | | | 160'000.00 | | | |
| | | Fensterersatz Tagesschule | 1 | gl | 18'000.00 | 18'000.00 | 18'000.00 | 3'000.00 | | 550'000.00 | | | | 21'000.00 | |
| 222/224 | Bedachungs- und Spenglerarbeiten | Steildach | | | | | | | | | | | | | |
| | | Unterdach und Eindeckung inkl. Dämmung | 1 | gl | 300'000.00 | 300'000.00 | 300'000.00 | 45'000.00 | | 245'000.00 | 100'000.00 | | | | |
| | | Dachaufbauten / Durchdringungen | 1 | gl | 60'000.00 | 60'000.00 | 60'000.00 | 9'000.00 | | 69'000.00 | | | | | |
| | | Spenglerarbeiten | 1 | gl | 50'000.00 | 50'000.00 | 50'000.00 | 8'000.00 | | 40'000.00 | 18'000.00 | | | | |
| | | Flachdach | | | | | | | | | | | | | |
| | | Vorarbeiten | 1 | gl | 20'000.00 | 20'000.00 | 20'000.00 | 3'000.00 | | 1'000.00 | 17'000.00 | | | 5'000.00 | |
| | | Dampfbremsen / Dämmschichten | 1 | gl | 28'000.00 | 28'000.00 | 28'000.00 | 4'000.00 | | 2'000.00 | 24'000.00 | | | 6'000.00 | |
| | | Abdichtungen aus bitumenhaltigen Dichtungsbahnen | 1 | gl | 20'000.00 | 20'000.00 | 20'000.00 | 3'000.00 | | 1'000.00 | 17'000.00 | | | 5'000.00 | |
| | | Abdichtungen und Beschichtungen | 1 | gl | 14'000.00 | 14'000.00 | 14'000.00 | 2'000.00 | | 1'000.00 | 12'000.00 | | | 3'000.00 | |
| | | Bleche | 1 | gl | 21'000.00 | 21'000.00 | 21'000.00 | 3'000.00 | | 2'000.00 | 17'000.00 | | | 5'000.00 | |
| | | Schutz- und Nutzsichten, extensive Dachbegrünung | 1 | gl | 15'000.00 | 15'000.00 | 15'000.00 | 2'000.00 | | 1'000.00 | 13'000.00 | | | 3'000.00 | |
| | | Absturzsicherungen für Unterhalt | 1 | gl | 11'000.00 | 11'000.00 | 11'000.00 | 2'000.00 | | 1'000.00 | 9'000.00 | | | 3'000.00 | |
| | | Flachdach Neu bei Erweiterung inkl. Spenglerarbeiten | 200 | m2 | 250.00 | 50'000.00 | 50'000.00 | | | 670'000.00 | 50'000.00 | | | | |
| | | 223 | Blitzschutzanlage | Option: Steildach | 1 | gl | 20'000.00 | 20'000.00 | | | | | | | |
| | | 228 | Sonnenschutz | Ersatz bestehender Storen | 1 | gl | 75'000.00 | 75'000.00 | 75'000.00 | | | 75'000.00 | | | |
| | | | | Neue Lamellenstoren Turnhalle | 1 | gl | 10'000.00 | 10'000.00 | 10'000.00 | | | 85'000.00 | 10'000.00 | | |
| | | 23 | Elektroinstallationen | | | | | | | | | | | | |
| 231 | Starkstromapparate | Hauptverteilungen | 1 | gl | 47'000.00 | 47'000.00 | 47'000.00 | | | 40'000.00 | | | 2'000.00 | 5'000.00 | |
| | | Unterverteilungen | 1 | gl | 20'000.00 | 20'000.00 | 20'000.00 | | | 16'000.00 | | 3'000.00 | 1'000.00 | | |
| | | Notlichtanlagen | 1 | gl | 16'000.00 | 16'000.00 | 16'000.00 | | | 14'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| | | Reduktion KV-Betrag in Absprache mit BH? | -10 | % | - | 8'000.00 | - | 8'000.00 | | | 75'000.00 | -7'000.00 | -1'000.00 | | |
| 232 | Starkstrominstallationen | Erder | 1 | gl | 6'000.00 | 6'000.00 | 6'000.00 | | | 5'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| | | Schutz-Potenzialausgleich | 1 | gl | 8'000.00 | 8'000.00 | 8'000.00 | | | 7'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| | | Kabeltrassen | 1 | gl | 80'000.00 | 80'000.00 | 80'000.00 | | | 74'000.00 | | 6'000.00 | | | |
| | | Kabeltrassen mit Funktionserhalt | 1 | gl | 4'000.00 | 4'000.00 | 4'000.00 | | | 3'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| | | Brüstungskanäle | 1 | gl | 3'000.00 | 3'000.00 | 3'000.00 | | | 2'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| | | Steigzonen | 1 | gl | 2'000.00 | 2'000.00 | 2'000.00 | | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| | | Steigzonen mit Funktionserhalt | 1 | gl | 2'000.00 | 2'000.00 | 2'000.00 | | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| | | Installationskanäle | 1 | gl | 21'000.00 | 21'000.00 | 21'000.00 | | | 18'000.00 | | 3'000.00 | | | |
| | | Rohranlagen | 1 | gl | 11'000.00 | 11'000.00 | 11'000.00 | | | 9'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| | | Brandschutzkanäle | 1 | gl | 1'000.00 | 1'000.00 | 1'000.00 | | | 1'000.00 | | | | | |
| | | Haupt-, Steigleitungen bis Unterverteilung | 1 | gl | 8'000.00 | 8'000.00 | 8'000.00 | | | 7'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| | | Lichtinstallationen allgemein | 1 | gl | 71'000.00 | 71'000.00 | 71'000.00 | | | 52'000.00 | | 10'000.00 | | 3'000.00 | 6'000.00 |
| | | Notlichtinstallationen | 1 | gl | 8'000.00 | 8'000.00 | 8'000.00 | | | 7'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| | | Montage von Leuchten | 1 | gl | 35'000.00 | 35'000.00 | 35'000.00 | | | 35'000.00 | | | | | |
| | | Montage von Notleuchten | 1 | gl | 3'000.00 | 3'000.00 | 3'000.00 | | | 3'000.00 | | | | | |
| | | Budgetbetrag Installationen Umgebung | 1 | gl | 6'000.00 | 6'000.00 | 6'000.00 | | | 6'000.00 | | | | | |
| | | Kraftinstallationen | 1 | gl | 9'000.00 | 9'000.00 | 9'000.00 | | | 8'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| | | Liftinstallationen | 1 | gl | 1'000.00 | 1'000.00 | 1'000.00 | | | 1'000.00 | | | | | |
| | | Heizungsinstallationen | 1 | gl | 8'000.00 | 8'000.00 | 8'000.00 | | | 7'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| | | Lüftungsinstallationen | 1 | gl | 33'000.00 | 33'000.00 | 33'000.00 | | | 28'000.00 | | 5'000.00 | | | |
| | | Sanitärinstallationen | 1 | gl | 10'000.00 | 10'000.00 | 10'000.00 | | | 8'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| | | Rauch- und Wärmeabzuginstallationen | 1 | gl | 4'000.00 | 4'000.00 | 4'000.00 | | | 4'000.00 | | | | | |
| | | Storen / Fenster-Installationen | 1 | gl | 32'000.00 | 32'000.00 | 32'000.00 | | | 29'000.00 | | 3'000.00 | | | |
| Steuerverteilung (Akkoren) Storen | 1 | gl | 17'000.00 | 17'000.00 | 17'000.00 | | | 16'000.00 | | 1'000.00 | | | | | |
| Reduktion KV-Betrag in Absprache mit BH? | -10 | % | - | 38'000.00 | - | 38'000.00 | | | 345'000.00 | -33'000.00 | -4'000.00 | | -1'000.00 | | |
| 233 | Leuchten und Lampen | Leuchtenlieferung Gebäude | 1 | gl | 130'000.00 | 130'000.00 | 130'000.00 | | | 109'000.00 | | 19'000.00 | 2'000.00 | | |
| | | Leuchtenlieferung Turnhalle | 1 | gl | 11'000.00 | 11'000.00 | 11'000.00 | | | | 11'000.00 | | | | |
| | | Leuchtenlieferung Umgebung | 1 | gl | 15'000.00 | 15'000.00 | 15'000.00 | | | | | | | 15'000.00 | |
| | | Leuchtelieferung Sportplatz | 1 | gl | 5'000.00 | 5'000.00 | 5'000.00 | | | | | | | 5'000.00 | |
| | | Reduktion KV-Betrag in Absprache mit BH? | -10 | % | - | 16'000.00 | - | 16'000.00 | | | 145'000.00 | -11'000.00 | -1'000.00 | -2'000.00 | -2'000.00 |
| 235 | Schwachstromapparate | Multimediaanlagen | 1 | gl | 95'000.00 | 95'000.00 | 95'000.00 | | | 95'000.00 | | | | | |
| | | Hörbehinderten- Schlaufe | 1 | gl | 10'000.00 | 10'000.00 | 10'000.00 | | | 10'000.00 | | | | | |
| | | Kommunikationsanlagen | 1 | gl | 3'000.00 | 3'000.00 | 3'000.00 | | | 2'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| | | Evakuations- Pausengong- und Uhrenanlage | 1 | gl | 30'000.00 | 30'000.00 | 30'000.00 | | | 25'000.00 | | 5'000.00 | | | |
| | | Reduktion KV-Betrag in Absprache mit BH? | -10 | % | - | 13'000.00 | - | 13'000.00 | | | 125'000.00 | -13'000.00 | | | |

| BKP | Arbeitsgattung | Beschreibung der Arbeiten | Menge | E | Kosten | Total1 | Total 2 | Teuerung seit 2018 +15% | Total 3 | Schulhaus | Turnhalle | Schwimmbad | Tagesschule | Umgebung | | |
|------------------------------|----------------------------------|--|------------|--|------------|------------|------------|-------------------------|------------|------------|-----------|------------|-------------|-----------|--|--|
| 236 | Schwachstrominstallationen | Telecom Gebäudeerschliessung | 1 | gl | 5'000.00 | 5'000.00 | 5'000.00 | | | 5'000.00 | | | | | | |
| | | Telecom-Verteiler | 1 | gl | 2'000.00 | 2'000.00 | 2'000.00 | | | 2'000.00 | | | | | | |
| | | UKV-Installationen | 1 | gl | 56'000.00 | 56'000.00 | 56'000.00 | | | 46'000.00 | | 8'000.00 | 2'000.00 | | | |
| | | UKV-Gebäudeerschliessung | 1 | gl | 3'000.00 | 3'000.00 | 3'000.00 | | | 3'000.00 | | | | | | |
| | | Zuleitungen UKV-Verteiler | 1 | gl | 2'000.00 | 2'000.00 | 2'000.00 | | | 2'000.00 | | | | | | |
| | | UKV-Patch-, Anschlusskabel | 1 | gl | 1'000.00 | 1'000.00 | 1'000.00 | | | 1'000.00 | | | | | | |
| | | Evakuations- Pausengong- und Uhrenanlage - installationen | 1 | gl | 15'000.00 | 15'000.00 | 15'000.00 | | | 12'000.00 | | 3'000.00 | | | | |
| | | Audio - Videoinstallationen | 1 | gl | 5'000.00 | 5'000.00 | 5'000.00 | | | 5'000.00 | | | | | | |
| | | <i>Reduktion KV-Betrag in Absprache mit BH?</i> | -10 | % | - | 9'000.00 | - | 9'000.00 | 80'000.00 | -8'000.00 | | -1'000.00 | | | | |
| 237 | Gebäudeautomationsinstallationen | KNX Installationen / Apparate | 1 | gl | 50'000.00 | 50'000.00 | 50'000.00 | | | 40'000.00 | | 8'000.00 | | 2'000.00 | | |
| | | Wetterstation, Touchpanel, Logikmodul, Windsensor | 1 | gl | 12'000.00 | 12'000.00 | 12'000.00 | | | 10'000.00 | | 2'000.00 | | | | |
| | | KNX Programmierung | 1 | gl | 27'000.00 | 27'000.00 | 27'000.00 | | | 23'000.00 | | 4'000.00 | | | | |
| | | | | <i>Reduktion KV-Betrag in Absprache mit BH?</i> | -10 | % | - | 9'000.00 | - | 9'000.00 | 80'000.00 | -8'000.00 | | -1'000.00 | | |
| 238 | Provisorische Installationen | Bau- Provisorien Starkstrom | 1 | gl | 33'000.00 | 33'000.00 | 33'000.00 | | | 28'000.00 | | 5'000.00 | | | | |
| | | Bau- Provisorien Schwachstrom | 1 | gl | 7'000.00 | 7'000.00 | 7'000.00 | | | 40'000.00 | 6'000.00 | 1'000.00 | | | | |
| 239 | Ubriges | Demontagen, Regie | 1 | gl | 33'000.00 | 33'000.00 | 33'000.00 | | | 26'000.00 | | 4'000.00 | 1'000.00 | 2'000.00 | | |
| | | Unabhängige Kontrollen | 1 | gl | 7'000.00 | 7'000.00 | 7'000.00 | | | 40'000.00 | 6'000.00 | 1'000.00 | | | | |
| 239 | PV-Anlage | Aufdachanlage nur Turnhalle (57.85 kWp) | 1 | gl | 155'000.00 | 155'000.00 | 155'000.00 | | | | | 155'000.00 | | | | |
| | | <i>Option: Mehrkosten Aufdachanlage Turnhalle + Süddächer SH (138.4 kWp)</i> | 1 | gl | 185'000.00 | 185'000.00 | 185'000.00 | | | | | | | | | |
| | | <i>Option: Mehrkosten Aufdachanlage nur Schulhaus (141.51 kWp)</i> | 1 | gl | 195'000.00 | 195'000.00 | 195'000.00 | | | | | | | | | |
| | | <i>Option: Mehrkosten Aufdachanlage Turnhalle + Schulhaus (199.36 kWp)</i> | 1 | gl | 335'000.00 | 335'000.00 | 335'000.00 | | | | | | | | | |
| | | <i>Option: Mehrkosten Indachanlage Turnhalle + Schulhaus (202.05 kWp)</i> | 1 | gl | 455'000.00 | 455'000.00 | 455'000.00 | | | | | | | | | |
| | | <i>Option: Contracting für alle Varianten möglich</i> | | | | | | | | 155'000.00 | | | | | | |
| 24 | Heizungsanlage | Ersatz Wassererwärmer / Demontage Ölfeuerung | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Wassererwärmer, Mini-WP, Elektroersatz | 1 | gl | 22'000.00 | 22'000.00 | 22'000.00 | | | 13'000.00 | 4'000.00 | 4'000.00 | 1'000.00 | | | |
| | | Demontage, Unvorhergesehenes | 1 | gl | 4'000.00 | 4'000.00 | 4'000.00 | | | 2'000.00 | 1'000.00 | 1'000.00 | | | | |
| | | Anpassungen Wärmeverteilung | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ersatz Heizkörperventile | 1 | gl | 12'000.00 | 12'000.00 | 12'000.00 | | | 7'000.00 | 2'000.00 | 2'000.00 | 1'000.00 | | | |
| | | Ersatz Heizkörper | 1 | gl | 38'000.00 | 38'000.00 | 38'000.00 | | | 20'000.00 | 6'000.00 | 6'000.00 | 6'000.00 | | | |
| | | Spülen der bestehenden Heizungsanlage | 1 | gl | 4'000.00 | 4'000.00 | 4'000.00 | | | 2'000.00 | 1'000.00 | 1'000.00 | | | | |
| | | Demontage, Unvorhergesehenes | 1 | gl | 6'000.00 | 6'000.00 | 6'000.00 | | | 3'000.00 | 1'000.00 | 1'000.00 | 1'000.00 | | | |
| | | Luftherhitzer-Anschluss | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Heizgruppen und Verbindungsleitungen | 1 | gl | 64'000.00 | 64'000.00 | 64'000.00 | | | 37'000.00 | 9'000.00 | 9'000.00 | 9'000.00 | | | |
| | | Demontage, Unvorhergesehenes | 1 | gl | 10'000.00 | 10'000.00 | 10'000.00 | | | 6'000.00 | 1'000.00 | 1'000.00 | 2'000.00 | | | |
| | | | | <i>Option: Mehrpreis Ersatz Heizgruppe und Regulierung</i> | 1 | gl | 97'000.00 | 97'000.00 | | | | | | | | |
| | | <i>Option: Minderpreis nur Demontage Ölfeuerung</i> | 1 | gl | -26'000.00 | -26'000.00 | | | | | | | | | | |
| | | <i>Option: Mehrpreis Neuinstallation der Wärmeverteilung</i> | 1 | gl | 358'000.00 | 358'000.00 | | | 160'000.00 | | | | | | | |
| 244 | Lüftungsinstallation | WC Anlage Schule | 1 | gl | 35'000.00 | 35'000.00 | 35'000.00 | | | 35'000.00 | | | | | | |
| | | Garderoben, Dusche Schule 1.UG | 1 | gl | 40'000.00 | 40'000.00 | 40'000.00 | | | | 40'000.00 | | | | | |
| | | Lüftungsanlage MZW & Turnhalle 1.UG | 1 | gl | 60'000.00 | 60'000.00 | 60'000.00 | | | | 60'000.00 | | | | | |
| | | Garderoben, Dusche 2.UG TS & WC 1.UG | 1 | gl | 55'000.00 | 55'000.00 | 55'000.00 | | | 190'000.00 | 10'000.00 | 35'000.00 | 10'000.00 | | | |
| 245 | Klimaanlage Schwimmbad | Neumontage Klimaanlage Schwimmbad | 1 | gl | 185'000.00 | 185'000.00 | 185'000.00 | | | | | 185'000.00 | | | | |
| | | <i>Option: Minderpreis nur Ersatz Lüftungsgerät, Teilsan. Leitungen</i> | 1 | gl | -80'000.00 | -80'000.00 | -80'000.00 | | | 185'000.00 | | | | | | |
| 25 | Sanitärinstallationen | Lieferung Sanitärapparate | 1 | gl | 140'000.00 | 140'000.00 | 140'000.00 | | | 52'000.00 | 39'000.00 | 40'000.00 | 9'000.00 | | | |
| | | Montage Sanitärapparate | 1 | gl | 45'000.00 | 45'000.00 | 45'000.00 | | | 18'000.00 | 13'000.00 | 12'000.00 | 2'000.00 | | | |
| | | Lieferung Garnituren | 1 | gl | 25'000.00 | 25'000.00 | 25'000.00 | | | 19'000.00 | 3'000.00 | 3'000.00 | | | | |
| | | Montage Garnituren | 1 | gl | 10'000.00 | 10'000.00 | 10'000.00 | | | 8'000.00 | 1'000.00 | 1'000.00 | | | | |
| | | Lieferung und Montage Waschmaschine und Tumbler | 1 | gl | 5'000.00 | 5'000.00 | 5'000.00 | | | 5'000.00 | | | | | | |
| | | Spezielle Sanitäre Apparate | 1 | gl | 20'000.00 | 20'000.00 | 20'000.00 | | | 10'000.00 | 3'000.00 | 5'000.00 | 2'000.00 | | | |
| | | Ver- und Entsorgungsapparate | 1 | gl | 12'000.00 | 12'000.00 | 12'000.00 | | | 7'000.00 | 2'000.00 | 3'000.00 | | | | |
| | | Sanitärleitungen | 1 | gl | 236'000.00 | 236'000.00 | 236'000.00 | | | 130'000.00 | 39'000.00 | 51'000.00 | 16'000.00 | | | |
| | | Dämmungen Leitungen | 1 | gl | 130'000.00 | 130'000.00 | 130'000.00 | | | 55'000.00 | 41'000.00 | 27'000.00 | 7'000.00 | | | |
| | | Vorwände GIS | 1 | gl | 124'000.00 | 124'000.00 | 124'000.00 | | | 72'000.00 | 21'000.00 | 27'000.00 | 4'000.00 | | | |
| | | Regie, Diverses, Bauprovisorien, Diamantbohrungen | 1 | gl | 48'000.00 | 48'000.00 | 48'000.00 | | | 795'000.00 | 20'000.00 | 10'000.00 | 11'000.00 | 7'000.00 | | |
| | | | | <i>Option: Warmwasserleitungen in allen Schulzimmer</i> | 1 | gl | 30'000.00 | 30'000.00 | 30'000.00 | | 30'000.00 | | | | | |
| | | Wasseraufbereitung Schwimmbad | Erneuerung | Pneumatik und Druckluft | 1 | gl | 9'000.00 | 9'000.00 | 9'000.00 | | | | | 9'000.00 | | |
| | | | | Filterpumpe | 1 | gl | 8'000.00 | 8'000.00 | 8'000.00 | | | | | 8'000.00 | | |
| Entkeimungsanlage | 1 | | | gl | 15'000.00 | 15'000.00 | 15'000.00 | | | | | 15'000.00 | | | | |
| Neutralisation | 1 | | | gl | 3'000.00 | 3'000.00 | 3'000.00 | | | | | 3'000.00 | | | | |
| Armaturen | 1 | | | gl | 10'000.00 | 10'000.00 | 10'000.00 | | | | | 10'000.00 | | | | |
| Elektrische Steuerung mit FU | 1 | | | gl | 35'000.00 | 35'000.00 | 35'000.00 | | | | | 35'000.00 | | | | |
| Technische Bearbeitung | 1 | | | gl | 5'000.00 | 5'000.00 | 5'000.00 | | | | | 5'000.00 | | | | |
| Inbetriebnahme | 1 | | | gl | 5'000.00 | 5'000.00 | 5'000.00 | | | | | 5'000.00 | | | | |
| | | | | <i>Option: Mehrkosten Ersatz Wasseraufbereitung</i> | 1 | gl | 300'000.00 | 300'000.00 | 300'000.00 | | 90'000.00 | | | | | |

| BKP | Arbeitsgattung | Beschreibung der Arbeiten | Menge | E | Kosten | Total1 | Total 2 | Teuerung seit 2018 +15% | Total 3 | Schulhaus | Turnhalle | Schwimmbad | Tagesschule | Umgebung |
|--|---|---|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-----------|
| 258 | Kücheninstallation | neue Schulhausküche | 1 | gl | 120'000.00 | 120'000.00 | 120'000.00 | | | 120'000.00 | | | | |
| | | neue Küche Tagesschule | 1 | gl | 30'000.00 | 30'000.00 | 30'000.00 | | | | | | 30'000.00 | |
| | | neue Küche Lehrpersonen | 1 | gl | 20'000.00 | 20'000.00 | 20'000.00 | | | 170'000.00 | 20'000.00 | | | |
| 265 | Hebeeinrichtung | Lift im Aussenbereich / Haltestellen 3 / Beidseitig / Schulhaus | 1 | gl | 45'000.00 | 45'000.00 | 45'000.00 | | | 45'000.00 | | | | |
| | | Lift im Innenbereich / Haltestellen 4 / Beidseitig / TH/SB | 1 | gl | 55'000.00 | 55'000.00 | 55'000.00 | | | 100'000.00 | | 55'000.00 | | |
| 27 | Ausbau 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 271 | Gipserarbeiten / Verputzarbeiten Innen | Vorarbeiten/Arbeiten nach Aufwand | | | | | | | | | | | | |
| | | Baustelleneinrichtung/Schützen von Bauteilen udg. | 1 | gl | 2'000.00 | 2'000.00 | 2'000.00 | | | | 2'000.00 | | | |
| | | Abdeckungen (Böden/Wände) | 1200 | m2 | 5.00 | 6'000.00 | 6'000.00 | | | | 3'000.00 | 1'000.00 | 1'000.00 | 1'000.00 |
| | | Bestandeswände Reinigen/Entstauben | 3600 | m2 | 2.50 | 9'000.00 | 9'000.00 | | | | 6'000.00 | 1'000.00 | 1'000.00 | 1'000.00 |
| | | Haftbrücke "gespachtelt" | 3600 | m2 | 15.00 | 54'000.00 | 54'000.00 | | | | 38'000.00 | 7'000.00 | 4'000.00 | 5'000.00 |
| | | Grundputze | | | | | | | | | | | | |
| | | Grund- Ausgleichspitze, inkl. Haftbrücke | | | | | | | | | | | | |
| | | Tagesschule 1.UG | 67 | m2 | 15.00 | 1'000.00 | 1'000.00 | | | | | | | 1'000.00 |
| | | Turnhalle 1.UG | 67 | m2 | 15.00 | 1'000.00 | 1'000.00 | | | | | 1'000.00 | | |
| | | Schulhaus | 600 | m2 | 15.00 | 9'000.00 | 9'000.00 | | | | 9'000.00 | | | |
| | | Nebenarbeiten (Leibungen, Kantenschütze, Zuschläge)/Annahme | 100 | m1 | 20.00 | 2'000.00 | 2'000.00 | | | | 2'000.00 | | | |
| | | Deckputze/Abrieb | | | | | | | | | | | | |
| | | Abrieb inkl. Voranstrich | | | | | | | | | | | | |
| | | Schwimmbad 2.UG | 267 | m2 | 15.00 | 4'000.00 | 4'000.00 | | | | | | 4'000.00 | |
| | | Tagesschule 2.UG | 200 | m2 | 15.00 | 3'000.00 | 3'000.00 | | | | | | | 3'000.00 |
| | | Tagesschule 1.UG | 200 | m2 | 15.00 | 3'000.00 | 3'000.00 | | | | | | | 3'000.00 |
| | | Turnhalle 1. UG | 533 | m2 | 15.00 | 8'000.00 | 8'000.00 | | | | | 8'000.00 | | |
| Schulhaus 1.UG | 600 | m2 | 15.00 | 9'000.00 | 9'000.00 | | | | 9'000.00 | | | | | |
| Schulhaus EG | 1067 | m2 | 15.00 | 16'000.00 | 16'000.00 | | | | 16'000.00 | | | | | |
| Schulhaus OG | 1533 | m2 | 15.00 | 23'000.00 | 23'000.00 | | | | 23'000.00 | | | | | |
| Arbeiten nach Aufwand, inkl. Material (Anpassungen Bestand) | 400 | h | 100.00 | 40'000.00 | 40'000.00 | | | | 40'000.00 | | | | | |
| Option: Minderkosten Verputzarbeiten, Bestand nur ausbessern | 1 | gl | -95'000.00 | -95'000.00 | | | | | 190'000.00 | | | | | |
| 271 | Gipserarbeiten (Trockenbau) | Vorarbeiten/Arbeiten nach Aufwand | | | | | | | | | | | | |
| | | Baustelleneinrichtung/Schützen von Bauteilen und dgl. | 1 | gl | 1'000.00 | 1'000.00 | 1'000.00 | | | | 1'000.00 | | | |
| | | Arbeiten nach Aufwand, inkl. Material (Anpassungen Bestand) | 50 | h | 100.00 | 5'000.00 | 5'000.00 | | | | 5'000.00 | | | |
| | | Trockenbau | | | | | | | | | | | | |
| | | Einfache Ständerwand | | | | | | | | | | | | |
| | | Tagesschule 1.UG | 29 | m2 | 140.00 | 4'000.00 | 4'000.00 | | | | | | | 4'000.00 |
| | | Turnhalle 1.UG | 29 | m2 | 140.00 | 4'000.00 | 4'000.00 | | | | | 4'000.00 | | |
| | | Schulhaus EG | 79 | m2 | 140.00 | 11'000.00 | 11'000.00 | | | | 11'000.00 | | | |
| | | Schulhaus OG | 179 | m2 | 140.00 | 25'000.00 | 25'000.00 | | | | 25'000.00 | | | |
| | | Vorsatzwände (bei Sanitär eingerechnet) | 0 | Stk | 500.00 | 0.00 | - | | | | | | | |
| Arbeiten nach Aufwand, inkl. Material (Anpassungen Bestand) | 300 | h | 100.00 | 30'000.00 | 30'000.00 | | | | 80'000.00 | | | | | |
| 272.2 | allgemeine Metallbauarbeiten | Treppengeländer Innen | 55 | m | 580.00 | 32'000.00 | 32'000.00 | | | | 26'000.00 | 3'000.00 | 3'000.00 | |
| | | Geländer Aussen | 41 | m | 580.00 | 24'000.00 | 24'000.00 | | | | 6'000.00 | | | 18'000.00 |
| | | Briefkastenanlage | 1 | Stk | 2'000.00 | 2'000.00 | 2'000.00 | | | | 2'000.00 | | | |
| | | Budgetbetrag für kleinere Einrichtungen KLAZI / Haken und dgl. | 1 | gl | 5'000.00 | 5'000.00 | 5'000.00 | | | | 5'000.00 | | | |
| | | Regiearbeiten und dgl. | 20 | h | 100.00 | 2'000.00 | 2'000.00 | | | | 65'000.00 | | | |
| 272.3 | Metallbauarbeiten Glasabschlüsse Innen/Aussen Norm/EI30/EI60 | Brandabschnitt EI30 Treppenhaus / Schwimmbad UG | 1 | Stk | 18'000.00 | 18'000.00 | 18'000.00 | | 3'000.00 | | | 21'000.00 | | |
| | | Eingangsfrost TS 2.UG B:6.05 | 1 | Stk | 26'000.00 | 26'000.00 | 26'000.00 | | | | | | 26'000.00 | |
| | | Windfang TS 2.UG | 1 | Stk | 15'000.00 | 15'000.00 | 15'000.00 | | | | | | 15'000.00 | |
| | | Aussentüren TH UG | 1 | Stk | 16'000.00 | 16'000.00 | 16'000.00 | 2'000.00 | | | | 18'000.00 | | |
| | | Brandabschnitt Treppenhaus TH UG | 1 | Stk | 16'000.00 | 16'000.00 | 16'000.00 | 2'000.00 | | | | 18'000.00 | | |
| | | Brandabschnitt Korridor/Treppenhaus UG | 1 | Stk | 16'000.00 | 16'000.00 | 16'000.00 | 2'000.00 | | | | 18'000.00 | | |
| | | Eingangstüre Turnhalle | 1 | Stk | 6'000.00 | 6'000.00 | 6'000.00 | 1'000.00 | | | | 7'000.00 | | |
| | | Aussenntüre Turnhalle UG | 1 | Stk | 16'000.00 | 16'000.00 | 16'000.00 | 2'000.00 | | | | 18'000.00 | | |
| | | Türe Korridor TH/SH | 1 | Stk | 12'000.00 | 12'000.00 | 12'000.00 | 2'000.00 | | | 14'000.00 | | | |
| | | Windfang SH EG | 2 | Stk | 25'000.00 | 50'000.00 | 50'000.00 | 8'000.00 | | | 58'000.00 | | | |
| | | Zwischenwand Abwart/Windfang | 1 | Stk | 15'000.00 | 15'000.00 | 15'000.00 | 2'000.00 | | | 17'000.00 | | | |
| | | Aussentüren neu | 10 | Stk | 6'000.00 | 60'000.00 | 60'000.00 | | | | 290'000.00 | 48'000.00 | 6'000.00 | 6'000.00 |
| 273 | Schreinerarbeiten Innentüren Türen Norm / EI 30 / neu und auf Zarge neu | Türen aus Holz | | | | | | | | | | | | |
| | | Türen neu / norm | 20 | Stk | 2'500.00 | 50'000.00 | 50'000.00 | | | | 25'000.00 | 15'000.00 | | 10'000.00 |
| | | Türen neu EI 30 | 5 | Stk | 3'000.00 | 15'000.00 | 15'000.00 | | | | 6'000.00 | | 9'000.00 | |
| | | Türen Bestand / Norm | 9 | Stk | 2'000.00 | 18'000.00 | 18'000.00 | | | | 8'000.00 | | 4'000.00 | |
| | | Regiearbeiten/Sonstiges | 70 | h | 100.00 | 7'000.00 | 7'000.00 | | | | 90'000.00 | 4'000.00 | 1'000.00 | 1'000.00 |

| BKP | Arbeitsgattung | Beschreibung der Arbeiten | Menge | E | Kosten | Total1 | Total 2 | Teuerung seit 2018 +15% | Total 3 | Schulhaus | Turnhalle | Schwimmbad | Tagesschule | Umgebung |
|-----|-------------------------------------|--|-------|-----|------------|------------|------------|-------------------------|------------|------------|-----------|------------|-------------|----------|
| 273 | Schreinerarbeiten Feste Einrichtung | Schränke | | | | | | | | | | | | |
| | | Schränke Material Schwimmen | 4 | gl | 1'500.00 | 6'000.00 | 6'000.00 | | | | | 6'000.00 | 9'000.00 | |
| | | Schränke Tagesschule | 6 | gl | 1'500.00 | 9'000.00 | 9'000.00 | | | | | | | |
| | | Schrankanlage Korridor Turnhalle | 10 | gl | 1'500.00 | 15'000.00 | 15'000.00 | | | | 15'000.00 | | | |
| | | Schrank Turnlehrperson | 2 | gl | 1'500.00 | 3'000.00 | 3'000.00 | | | | 3'000.00 | | | |
| | | Schrank Hauswirtschaft Input | 2 | gl | 1'500.00 | 3'000.00 | 3'000.00 | | | | | | | |
| | | Schrankanlagen Technisches Gestalten | 18 | gl | 1'500.00 | 27'000.00 | 27'000.00 | | | | 27'000.00 | | | |
| | | Schrankanlage Lehrpersonen | 10 | gl | 1'500.00 | 15'000.00 | 15'000.00 | | | | 15'000.00 | | | |
| | | Schränke Klassenzimmer EG | 8 | gl | 1'500.00 | 12'000.00 | 12'000.00 | | | | 12'000.00 | | | |
| | | Schränke Material NW | 8 | gl | 1'500.00 | 12'000.00 | 12'000.00 | | | | 12'000.00 | | | |
| | | Schränke BG / Textil | 14 | gl | 1'500.00 | 21'000.00 | 21'000.00 | | | | 21'000.00 | | | |
| | | Schränke Klassenzimmer OG | 6 | gl | 1'500.00 | 9'000.00 | 9'000.00 | | | | 9'000.00 | | | |
| | | Schränke Materialräume | 12 | gl | 1'500.00 | 18'000.00 | 18'000.00 | | | | 18'000.00 | | | |
| | | Schränke Musikzimmer | 6 | gl | 1'500.00 | 9'000.00 | 9'000.00 | | | | 9'000.00 | | | |
| | | WC-Trennwände | | | | | | | | | | | | |
| | | Trennwände WC-Anlagen Schwimmbad | 6 | Stk | 1'500.00 | 9'000.00 | 9'000.00 | | | | | 9'000.00 | | |
| | | Trennwände Garderobe mit Bänken | 4 | Stk | 1'500.00 | 6'000.00 | 6'000.00 | | | | | 6'000.00 | | |
| | | Trennwände WC-Anlage Turnhalle | 2 | Stk | 1'500.00 | 3'000.00 | 3'000.00 | | | | 3'000.00 | | | |
| | | Trennwände WC-Anlage Schulhaus 1.UG | 8 | Stk | 1'500.00 | 12'000.00 | 12'000.00 | | | 12'000.00 | | | | |
| | | Trennwände WC-Anlage Schulhaus EG | 6 | Stk | 1'500.00 | 9'000.00 | 9'000.00 | | | 9'000.00 | | | | |
| | | Trennwände WC-Anlage Schulhaus OG | 8 | Stk | 1'500.00 | 12'000.00 | 12'000.00 | | | 12'000.00 | | | | |
| | | | | | | | | | 210'000.00 | | | | | |
| 273 | Schreinerarbeiten Garderoben | Garderoben | | | | | | | | | | | | |
| | | Garderoben neu Schwimmbad | 15 | m | 400.00 | 6'000.00 | 6'000.00 | | | | | 6'000.00 | | |
| | | Budgetbetrag für Spiegel, Abfalleimer und dgl. | 1 | gl | 4'000.00 | 4'000.00 | 4'000.00 | | | | | 4'000.00 | | |
| | | Garderoben neu Tagesschule | 10 | m | 400.00 | 4'000.00 | 4'000.00 | | | | | | 4'000.00 | |
| | | Garderoben neu Turnhalle | 30 | m | 400.00 | 12'000.00 | 12'000.00 | | | | 12'000.00 | | | |
| | | Budgetbetrag für Spiegel, Abfalleimer und dgl. | 1 | gl | 4'000.00 | 4'000.00 | 4'000.00 | | | | 4'000.00 | | | |
| | | Garderoben neu Schulhaus | 50 | m | 400.00 | 20'000.00 | 20'000.00 | | | 20'000.00 | | | | |
| | | Budgetbetrag Abfalleimer und dgl. | 1 | gl | 4'000.00 | 4'000.00 | 4'000.00 | | | 4'000.00 | | | | |
| | | Regie und dgl. | 60 | h | 100.00 | 6'000.00 | 6'000.00 | | | 2'000.00 | 2'000.00 | 1'000.00 | 1'000.00 | |
| | | Option: Minderkosten Garderoben auffrischen | 1 | pl | -19'000.00 | -19'000.00 | -19'000.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 60'000.00 | | | | | |
| 275 | Schliessanlagen | Schliessanlage teilweise elektronisch | 1 | gl | 50'000.00 | 50'000.00 | 50'000.00 | | | 50'000.00 | | | | |
| 28 | Ausbau 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 281 | Unterlagsboden | Unterlagsboden Erweiterung | 60 | m2 | 100.00 | 6'000.00 | 6'000.00 | | | 6'000.00 | | | | |
| | | Regie und dgl. | 40 | h | 100.00 | 4'000.00 | 4'000.00 | | | 4'000.00 | | | | |
| | | | | | | | | | 10'000.00 | | | | | |
| 281 | Bodenbeläge | Schmutzschleusen | | | | | | | | | | | | |
| | | Schmutzschleuse 1+2.UG Tagesschule | 6.7 | m2 | 150.00 | 1'000.00 | 1'000.00 | | | | | | 1'000.00 | |
| | | Schmutzschleuse 1.UG Turnhalle | 20 | m2 | 150.00 | 3'000.00 | 3'000.00 | | | | 3'000.00 | | | |
| | | Schmutzschleuse EG Schulhaus | 20 | m2 | 150.00 | 3'000.00 | 3'000.00 | | | 3'000.00 | | | | |
| | | Kunststein und Platten / auffrischen / neu | | | | | | | | | | | | |
| | | Reinigung bestehender Plattenbelag Treppenhaus Schwimmbad | 28.6 | m2 | 70.00 | 2'000.00 | 2'000.00 | | | | | 2'000.00 | | |
| | | Reinigung bestehender Plattenbelag Korridor/Treppe Turnhalle | 142.9 | m2 | 70.00 | 10'000.00 | 10'000.00 | | | | 10'000.00 | | | |
| | | Reinigung bestehender Plattenbelag Korridor Schulhaus | 500 | m2 | 70.00 | 35'000.00 | 35'000.00 | | | 35'000.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Schwimmbad 2.UG | 140 | m2 | 150.00 | 21'000.00 | 21'000.00 | | | | | 21'000.00 | | |
| | | Tagesschule 1.UG | 6.7 | m2 | 150.00 | 1'000.00 | 1'000.00 | | | | | | 1'000.00 | |
| | | Schulhaus EG | 33.3 | m2 | 150.00 | 5'000.00 | 5'000.00 | | | 5'000.00 | | | | |
| | | Schulhaus OG | 26.7 | m2 | 150.00 | 4'000.00 | 4'000.00 | | | 4'000.00 | | | | |
| | | Holzboden auffrischen | | | | | | | | | | | | |
| | | Schulhaus EG | 160 | m2 | 50.00 | 8'000.00 | 8'000.00 | | | 8'000.00 | | | | |
| | | Schulhaus OG | 160 | m2 | 50.00 | 8'000.00 | 8'000.00 | | | 8'000.00 | | | | |
| | | PU-Bodenbelag | | | | | | | | | | | | |
| | | Schwimmbad 2.UG | 150 | m2 | 120.00 | 18'000.00 | 18'000.00 | | | | 18'000.00 | | | |
| | | Turnhalle 1.UG | 116.7 | m2 | 120.00 | 14'000.00 | 14'000.00 | | | | 14'000.00 | | | |
| | | Schulhaus 1.UG | 341.7 | m2 | 120.00 | 41'000.00 | 41'000.00 | | | 41'000.00 | | | | |
| | | Linoleum mit Topshield | | | | | | | | | | | | |
| | | Tagesschule 2.UG | 85.7 | m2 | 70.00 | 6'000.00 | 6'000.00 | | | | | | 6'000.00 | |
| | | Tagesschule 1.UG | 100 | m2 | 70.00 | 7'000.00 | 7'000.00 | | | | | | 7'000.00 | |
| | | Schulhaus EG | 400 | m2 | 70.00 | 28'000.00 | 28'000.00 | | | 28'000.00 | | | | |
| | | Schulhaus OG | 485.7 | m2 | 70.00 | 34'000.00 | 34'000.00 | | | 34'000.00 | | | | |
| | | Option: Mehrpreis für Upofloor zero | 1100 | m2 | 20.00 | 22'000.00 | 22'000.00 | | | | | | | |
| | | Andere Beläge | | | | | | | | | | | | |
| | | Sportbelag TH 1.UG | 370 | m2 | 100.00 | 37'000.00 | 37'000.00 | | | | 37'000.00 | | | |
| | | Terrassenbelag | 33.3 | m2 | 120.00 | 4'000.00 | 4'000.00 | | | 4'000.00 | | | | |
| | | Belag neue Fluchtwegterrasse | 41.7 | m2 | 120.00 | 5'000.00 | 5'000.00 | | | 5'000.00 | | | | |
| | | | | | | | | | 295'000.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Schwimmbecken | | | | | | | | | | | | |
| | | Plattenarbeiten | 1 | gl | 145'000.00 | 145'000.00 | 145'000.00 | 20'000.00 | | | | 165'000.00 | | |
| | | Option: Mehrpreis Chromstahlbecken | 1 | gl | 100'000.00 | 100'000.00 | 100'000.00 | | | 165'000.00 | | | | |

| BKP | Arbeitsgattung | Beschreibung der Arbeiten | Menge | E | Kosten | Total1 | Total 2 | Teuerung seit 2018 +15% | Total 3 | Schulhaus | Turnhalle | Schwimmbad | Tagesschule | Umgebung | |
|-----|---------------------------|---|-------|-----|--------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------|------------|------------|------------|-------------|-----------|--|
| 282 | Wandbeläge/Keram. Platten | Schwimmbad 2.UG | 125 | m2 | 80.00 | 10'000.00 | 10'000.00 | | | | | 10'000.00 | | | |
| | | Turnhalle 1.UG | 125 | m2 | 80.00 | 10'000.00 | 10'000.00 | | | | | 10'000.00 | | | |
| | | Tagesschule 1.UG | 25 | m2 | 80.00 | 2'000.00 | 2'000.00 | | | | | | | 2'000.00 | |
| | | Schulhaus 1.UG | 37.5 | m2 | 80.00 | 3'000.00 | 3'000.00 | | | | 3'000.00 | | | | |
| | | Schulhaus EG | 37.5 | m2 | 80.00 | 3'000.00 | 3'000.00 | | | | 3'000.00 | | | | |
| | | Schulhaus OG | 37.5 | m2 | 80.00 | 3'000.00 | 3'000.00 | | | | 3'000.00 | | | | |
| | | Plattenschild bei Lavabo | 15 | Stk | 800.00 | 12'000.00 | 12'000.00 | | | | 12'000.00 | | | | |
| | | Plattenschild bei Lavabo BG | 1 | Stk | 2'000.00 | 2'000.00 | 2'000.00 | | | | 2'000.00 | | | | |
| | | | | | | | | | 45'000.00 | | | | | | |
| 283 | Deckenverkleidungen | Heradesign Superfine Deckenplatten (abgehängt) | | | | | | | | | | | | | |
| | | Schwimmbad 2.UG | 115.8 | m2 | 95.00 | 11'000.00 | 11'000.00 | | | | | | 11'000.00 | | |
| | | Tagesschule 2.UG | 84.2 | m2 | 95.00 | 8'000.00 | 8'000.00 | | | | | | | 8'000.00 | |
| | | Tagesschule 1.UG | 105.3 | m2 | 95.00 | 10'000.00 | 10'000.00 | | | | | | | 10'000.00 | |
| | | Schulhaus 1.UG | 305.3 | m2 | 95.00 | 29'000.00 | 29'000.00 | | | | 29'000.00 | | | | |
| | | Turnhalle 1.UG | 252.6 | m2 | 95.00 | 24'000.00 | 24'000.00 | | | | | 24'000.00 | | | |
| | | Schulhaus EG | 736.8 | m2 | 95.00 | 70'000.00 | 70'000.00 | | | | 70'000.00 | | | | |
| | | Schulhaus OG | 873.7 | m2 | 95.00 | 83'000.00 | 83'000.00 | | | | 83'000.00 | | | | |
| | | Deckenverkleidung Metall mit Dämmung | | | | | | | | | | | | | |
| | | Schulhaus EG | 116.7 | m2 | 300.00 | 35'000.00 | 35'000.00 | | | | 35'000.00 | | | | |
| | | | | | | | | | 270'000.00 | | | | | | |
| 285 | Malerarbeiten | Decke neu streichen | | | | | | | | | | | | | |
| | | Schwimmbad 2.UG | 55.6 | m2 | 18.00 | 1'000.00 | 1'000.00 | | | | | | 1'000.00 | | |
| | | Turnhalle 1.UG | 444.4 | m2 | 18.00 | 8'000.00 | 8'000.00 | | | | | 8'000.00 | | | |
| | | Schulhaus 1.UG | 55.6 | m2 | 18.00 | 1'000.00 | 1'000.00 | | | | 1'000.00 | | | | |
| | | Schulhaus EG | 55.6 | m2 | 18.00 | 1'000.00 | 1'000.00 | | | | 1'000.00 | | | | |
| | | Schulhaus OG | 55.6 | m2 | 18.00 | 1'000.00 | 1'000.00 | | | | 1'000.00 | | | | |
| | | Budgetbetrag für Malerarbeiten innen = Tüorzargen und Kleinteile | 1 | gl | 38'000.00 | 38'000.00 | 38'000.00 | | | | 20'000.00 | 7'000.00 | 6'000.00 | 5'000.00 | |
| | | Heizkörper neu streichen | 85 | Stk | 200.00 | 17'000.00 | 17'000.00 | | 3'000.00 | 70'000.00 | 20'000.00 | | | | |
| 287 | Baureinigung | allgemeine Baureinigung und Endreinigung | 1 | gl | 30'000.00 | 30'000.00 | 30'000.00 | | 30'000.00 | 18'000.00 | 5'000.00 | 5'000.00 | 2'000.00 | | |
| 29 | Honorare | | | | | | | | | | | | | | |
| 291 | Generalplaner | Grundofferte | 1 | pl | 1'240'000.00 | 1'240'000.00 | 1'240'000.00 | | | | | | | | |
| | | Zusatz Vorprojekt | 1 | pl | 11'000.00 | 11'000.00 | 11'000.00 | | | | | | | | |
| | | Differenz zu Grundofferte | 1 | pl | 144'000.00 | 144'000.00 | 144'000.00 | | | | | | | | |
| | | Abzüglich Kredit Vorprojekt | 1 | pl | -120'000.00 | -120'000.00 | -120'000.00 | | | | | | | | |
| | | Total Honorar Generalplaner | 1 | pl | | | 1'275'000.00 | | 1'275'000.00 | 740'000.00 | 222'000.00 | 167'000.00 | 56'000.00 | 90'000.00 | |
| 297 | Honorare | Spezialisten | | | | | | | | | | | | | |
| | | Türfachplanung / Spezialplanung Wassertechnik / Geologie Sonstige | 1 | pl | 40'000.00 | 40'000.00 | 40'000.00 | | 40'000.00 | 23'000.00 | 7'000.00 | 5'000.00 | 2'000.00 | 3'000.00 | |
| 3 | Betriebseinrichtungen | | | | | | | | 315'000.00 | 145'000.00 | 0.00 | 70'000.00 | 100'000.00 | 0.00 | |
| 300 | Einrichtungen | Turnhalle | | | | | | | | | | | | | |
| | | Feste Geräte Sicherheitsmassnahmen / Einrichten Geräteraum | 1 | gl | 70'000.00 | 70'000.00 | 70'000.00 | | | | | 70'000.00 | | | |
| | | Option: Mobile Bühne | 1 | gl | 100'000.00 | 100'000.00 | 100'000.00 | | | | | | 100'000.00 | | |
| | | Schulhaus | | | | | | | | | | | | | |
| | | Einrichtungen Klassenzimmer (Pinnwände etc.) | 12 | gl | 3'000.00 | 36'000.00 | 36'000.00 | | | 36'000.00 | | | | | |
| | | Einrichtung Nawi-Raum (Offerte Schule & Raum) | | | | | | | | | | | | | |
| | | Experimentierkorpus und Chemiekapelle | 1 | gl | 19'000.00 | 19'000.00 | 19'000.00 | | | 19'000.00 | | | | | |
| | | Nasszone | 1 | gl | 5'000.00 | 5'000.00 | 5'000.00 | | | 5'000.00 | | | | | |
| | | Nasszone | 1 | gl | 6'000.00 | 6'000.00 | 6'000.00 | | | 6'000.00 | | | | | |
| | | Tische und Stühle für SuS | 1 | gl | 10'000.00 | 10'000.00 | 10'000.00 | | | 10'000.00 | | | | | |
| | | Arbeitsplatz Lehrperson | 1 | gl | 3'000.00 | 3'000.00 | 3'000.00 | | | 3'000.00 | | | | | |
| | | Nasszone inkl. Spülmaschine | 1 | gl | 9'000.00 | 9'000.00 | 9'000.00 | | | 9'000.00 | | | | | |
| | | Schrankanlage | 1 | gl | 4'000.00 | 4'000.00 | 4'000.00 | | | 4'000.00 | | | | | |
| | | Chemikalienschrank | 1 | gl | 5'000.00 | 5'000.00 | 5'000.00 | | | 5'000.00 | | | | | |
| | | Kisam Experimentiermaterial 8 komplette Sätze für 24 SuS | 1 | gl | 48'000.00 | 48'000.00 | 48'000.00 | | 48'000.00 | 48'000.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | 315'000.00 | | | | | | |

| BKP | Arbeitsgattung | Beschreibung der Arbeiten | Menge | E | Kosten | Total1 | Total 2 | Teuerung seit 2018 +15% | Total 3 | Schulhaus | Turnhalle | Schwimmbad | Tagesschule | Umgebung |
|-----|-------------------|--|--------|-----|-----------|-----------|-----------|-------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-------------|------------|
| 4 | Umgebung | | | | | | | | 645'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 645'000.00 |
| 4 | Umgebungsarbeiten | Teilbereich Entwässerung Süd-Ost | | | | | | | | | | | | |
| | | Vorarbeiten | 1 | pl | 1'000.00 | 1'000.00 | 1'000.00 | | | | | | | 1'000.00 |
| | | Abbruch | | | | | | | | | | | | |
| | | Grasnarbenabtrag inkl. Deponie | 80 | m2 | 12.50 | 1'000.00 | 1'000.00 | | | | | | | 1'000.00 |
| | | Einlaufschacht neu erstellen | 1 | Stk | 1'000.00 | 1'000.00 | 1'000.00 | | | | | | | 1'000.00 |
| | | Fundamente (Spitzarbeiten von Hand) | 0 | m3 | 250.00 | 0.00 | - | | | | | | | |
| | | Rückbau Betonpflastersteine | 83.3 | m2 | 12.00 | 1'000.00 | 1'000.00 | | | | | | | 1'000.00 |
| | | Diverse Abbruch- und Entsorgungsarbeiten | 1 | pl | 1'000.00 | 1'000.00 | 1'000.00 | | | | | | | 1'000.00 |
| | | Aushub / Rohplanie / Entwässerung | | | | | | | | | | | | |
| | | Geländeabtrag / Aushub komplett inkl. Abfuhr + Deponiegebühren | 13.3 | m3 | 75.00 | 1'000.00 | 1'000.00 | | | | | | | 1'000.00 |
| | | Einlaufschacht neu erstellen | 1 | Stk | 1'000.00 | 1'000.00 | 1'000.00 | | | | | | | 1'000.00 |
| | | Budgetbetrag Entwässerung: Aushub, Entwässerungsleitung, Umhüllung | 1 | pl | 2'000.00 | 2'000.00 | 2'000.00 | | | | | | | 2'000.00 |
| | | Beläge / Grünfläche | | | | | | | | | | | | |
| | | Koffierung Belagsflächen (ergänzende Lieferung) | 16.1 | m3 | 62.00 | 1'000.00 | 1'000.00 | | | | | | | 1'000.00 |
| | | Reinplanie | 0 | m2 | 6.00 | 0.00 | - | | | | | | | |
| | | Pflastersteinbelag (Betonpflastersteine) | 23.3 | m2 | 86.00 | 2'000.00 | 2'000.00 | | | | | | | 2'000.00 |
| | | Instandstellung Grünfläche | 31.3 | m2 | 32.00 | 1'000.00 | 1'000.00 | | 13'000.00 | | | | | 1'000.00 |
| | | Teilbereich Kunststoffbelag | | | | | | | | | | | | |
| | | Vorarbeiten | | | | | | | | | | | | |
| | | Baustelleninstallation komplett | 1 | pl | 2'000.00 | 2'000.00 | 2'000.00 | | | | | | | 2'000.00 |
| | | Installation Belagsmaschinen komplett | 1 | Stk | 1'000.00 | 1'000.00 | 1'000.00 | | | | | | | 1'000.00 |
| | | Abbruch und Deponiekosten | | | | | | | | | | | | |
| | | Kunststoffbelag (Sondermüll) | 1111.1 | m2 | 22.50 | 25'000.00 | 25'000.00 | | | | | | | 25'000.00 |
| | | Asphaltbelag inkl. Abschnitt wo notwendig | 972.2 | m2 | 7.20 | 7'000.00 | 7'000.00 | | | | | | | 7'000.00 |
| | | Beton- und oder Natursteinrandabschlüsse | 178.6 | m2 | 11.20 | 2'000.00 | 2'000.00 | | | | | | | 2'000.00 |
| | | Entwässerungselemente inkl. Fundamente | 1 | pl | 1'000.00 | 1'000.00 | 1'000.00 | | | | | | | 1'000.00 |
| | | Fundamente (Spitzarbeiten von Hand) | 4 | m3 | 250.00 | 1'000.00 | 1'000.00 | | | | | | | 1'000.00 |
| | | Diverse Abbruch- und Entsorgungsarbeiten | 1 | pl | 2'000.00 | 2'000.00 | 2'000.00 | | | | | | | 2'000.00 |
| | | Aushub / Rohplanie / Entwässerung | | | | | | | | | | | | |
| | | Geländeabtrag / Aushub komplett inkl. Abfuhr + Deponiegebühren | 13.3 | m3 | 75.00 | 1'000.00 | 1'000.00 | | | | | | | 1'000.00 |
| | | Schachtenpassungen | 2 | Stk | 500.00 | 1'000.00 | 1'000.00 | | | | | | | 1'000.00 |
| | | Budgetbetrag Entwässerung (wie Rinnen, ES, SS) | 1 | pl | 14'000.00 | 14'000.00 | 14'000.00 | | | | | | | 14'000.00 |
| | | Allwetterbelag | | | | | | | | | | | | |
| | | Randabschluss Kunststoffbeläge Lieferung + Einbau komplett | 145.2 | m | 62.00 | 9'000.00 | 9'000.00 | | | | | | | 9'000.00 |
| | | Koffierung Allwetterbelag | 17.5 | m3 | 57.00 | 1'000.00 | 1'000.00 | | | | | | | 1'000.00 |
| | | Reinplanie | 172.4 | m2 | 5.80 | 1'000.00 | 1'000.00 | | | | | | | 1'000.00 |
| | | Punktfundamente Basketball mit Hülsen | 4 | Stk | 750.00 | 3'000.00 | 3'000.00 | | | | | | | 3'000.00 |
| | | Punktfundamente Handball, Voleyball mit Hülsen | 6 | Stk | 333.33 | 2'000.00 | 2'000.00 | | | | | | | 2'000.00 |
| | | Drainbeläge unter Sportbelagsflächen | 969.1 | m2 | 48.50 | 47'000.00 | 47'000.00 | | | | | | | 47'000.00 |
| | | Reinigung und Haftmittel anbringen | 1200 | m2 | 2.50 | 3'000.00 | 3'000.00 | | | | | | | 3'000.00 |
| | | Allwetterbelag | 1000 | m2 | 59.00 | 59'000.00 | 59'000.00 | | | | | | | 59'000.00 |
| | | Markierungsarbeiten | 344.8 | m | 5.80 | 2'000.00 | 2'000.00 | | | | | | | 2'000.00 |
| | | Randbereiche Weitsprung- und Kugelstossplatz | 142.9 | m | 42.00 | 6'000.00 | 6'000.00 | | | | | | | 6'000.00 |
| | | Montage best. Sport-Ausstattungen | 1 | Stk | 1'000.00 | 1'000.00 | 1'000.00 | | | | | | | 1'000.00 |
| | | Diagonalgeflechtzaun mit Tor | 1 | Stk | 4'000.00 | 4'000.00 | 4'000.00 | | | | | | | 4'000.00 |
| | | Grünflächen | | | | | | | | | | | | |
| | | Kulturerde liefern | 52.6 | m3 | 38.00 | 2'000.00 | 2'000.00 | | | | | | | 2'000.00 |
| | | Blumenrasenflächen | 204.1 | m2 | 24.50 | 5'000.00 | 5'000.00 | | 202'000.00 | | | | | 5'000.00 |
| | | Teilbereich Kugelstossanlage | | | | | | | | | | | | |
| | | Vorarbeiten | | | | | | | | | | | | |
| | | Baustelleninstallation komplett | 0 | pl | 250.00 | 0.00 | - | | | | | | | |
| | | Abbruch und Deponiekosten | | | | | | | | | | | | |
| | | Diverse Abbruch- und Entsorgungsarbeiten | 1 | pl | 1'000.00 | 1'000.00 | 1'000.00 | | | | | | | 1'000.00 |
| | | Aushub / Rohplanie | | | | | | | | | | | | |
| | | Geländeabtrag / Aushub komplett | 53.3 | m3 | 75.00 | 4'000.00 | 4'000.00 | | | | | | | 4'000.00 |
| | | Beläge / Randabschlüsse | | | | | | | | | | | | |
| | | Randabschlüsse - Bundstein (ergänzend) | 30.8 | m | 65.00 | 2'000.00 | 2'000.00 | | | | | | | 2'000.00 |
| | | Koffierung Belagsflächen | 16.1 | m3 | 62.00 | 1'000.00 | 1'000.00 | | | | | | | 1'000.00 |
| | | Reinplanie | 0 | m2 | 5.90 | 0.00 | - | | | | | | | |
| | | Mergelbelag mit Brechsand | 66.7 | m2 | 45.00 | 3'000.00 | 3'000.00 | | | | | | | 3'000.00 |
| | | Grünflächen | | | | | | | | | | | | |
| | | Kulturerde liefern | 0 | m3 | 36.00 | 0.00 | - | | | | | | | |
| | | Bepflanzun g komplett | 10 | Stk | 200.00 | 2'000.00 | 2'000.00 | | | | | | | 2'000.00 |
| | | Rasenfläche | 146.3 | m2 | 20.50 | 3'000.00 | 3'000.00 | | 16'000.00 | | | | | 3'000.00 |

| BKP | Arbeitsgattung | Beschreibung der Arbeiten | Menge | E | Kosten | Total1 | Total 2 | Teuerung seit 2018 +15% | Total 3 | Schulhaus | Turnhalle | Schwimmbad | Tagesschule | Umgebung |
|------------|---|--|-------|-----|------------|------------|------------|----------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 5 | Baunebenkosten | | | | | | | | 255'000.00 | 130'000.00 | 65'000.00 | 45'000.00 | 15'000.00 | 0.00 |
| 51 | Bewilligungen, Gebühren | | | | | | | | | | | | | |
| 511 | Allgemeine Gebühren | Baubewilligung / Baugespann | 1 | pl | 20'000.00 | 20'000.00 | 20'000.00 | | 20'000.00 | 10'000.00 | 10'000.00 | | | |
| 512 | Anschlussgebühren / Erschliessungskosten | Abwassergebühren für die Sanitären Apparaten | 1 | pl | 82'000.00 | 82'000.00 | 82'000.00 | | | 36'000.00 | 22'000.00 | 20'000.00 | 4'000.00 | |
| | | Wassergebühren | 1 | pl | 71'000.00 | 71'000.00 | 71'000.00 | | | 31'000.00 | 20'000.00 | 16'000.00 | 4'000.00 | |
| | | Anschlussgebühren Schwachstrom | 1 | pl | 5'000.00 | 5'000.00 | 5'000.00 | | | 5'000.00 | | | | |
| | | Bauprovisorium EUV | 1 | pl | 2'000.00 | 2'000.00 | 2'000.00 | | 160'000.00 | 2'000.00 | | | | |
| 52 | Muster, Modelle, Vervielfältigungen, Dokus | Plankopien Dokumentationen / Generalplanerteam | 1 | pl | 30'000.00 | 30'000.00 | 30'000.00 | | | 15'000.00 | 5'000.00 | 5'000.00 | 5'000.00 | |
| 524 | Vervielfältigungen | Frankaturen und Sonstiges | 1 | pl | 15'000.00 | 15'000.00 | 15'000.00 | | 45'000.00 | 8'000.00 | 2'000.00 | 3'000.00 | 2'000.00 | |
| 53 | Versicherungen | GVB Gebäudeversicherung obligatorisch während Bauphase | 1 | pl | 10'000.00 | 10'000.00 | 10'000.00 | | | 5'000.00 | 5'000.00 | | | |
| 531 | Bauzeitversicherung | Bauherrenhaftpflichtversicherung | 1 | pl | 5'000.00 | 5'000.00 | 5'000.00 | | | 3'000.00 | 1'000.00 | 1'000.00 | | |
| 532 | Spezialversicherung | Bauwesenversicherung | 1 | pl | 5'000.00 | 5'000.00 | 5'000.00 | | 20'000.00 | 5'000.00 | | | | |
| 56 | Ubrige Baunebenkosten | | | | | | | | | | | | | |
| 566 | Grundsteinlegung/Aufrichte/Einweihung | Einweihung / Spatenstich / Sonstiges | 1 | pl | 5'000.00 | 5'000.00 | 5'000.00 | | | 5'000.00 | | | | |
| 568 | Baureklame | Information / Werbung | 1 | pl | 5'000.00 | 5'000.00 | 5'000.00 | | 10'000.00 | 5'000.00 | | | | |
| 6 | Reserven | | | | | | | | 350'000.00 | 200'000.00 | 60'000.00 | 40'000.00 | 20'000.00 | 30'000.00 |
| 611 | Reserven | Reserven (5% von BKP2) | 3.5 | % | 316'225.00 | 316'225.00 | | | | | | | | |
| | | Runden | 1 | pl | 33'775.00 | 33'775.00 | 350'000.00 | | | | | | | |
| | | Option: Empfehlung Reserve (+5%) | 1 | pl | 350'000.00 | 350'000.00 | | | 350'000.00 | 200'000.00 | 60'000.00 | 40'000.00 | 20'000.00 | 30'000.00 |
| 9 | Ausstattung | | | | | | | | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 900 | Schulmobiliar | Einrichtungen Klassenzimmer | 10 | Stk | 25'000.00 | 250'000.00 | | | - | 0.00 | | | | |
| | | Einrichtungen Gruppenräume | 6 | Stk | 10'000.00 | 60'000.00 | | | - | 0.00 | | | | |